

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1.1. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan yang meliputi pekerjaan Pembuatan Sumur Bor di Desa Lampar Baru Kec. Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.

1.2. Ruang Lingkup Kontrak

Pekerjaan konstruksi meliputi di tabel berikut ini:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.
01	02	03
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	
1	Mobilisasi/Demobilisasi	Ls
2	Pemasangan Papan Nama Proyek	Bh
3	Pekerjaan Pengukuran dan Pasangan Bouwplank	Ls
4	Pekerjaan Pembersihan lokasi	Ls
5	Pembuatan Direksi Keet/sewa tempat	Ls
B	PEKERJAAN SUMUR BOR	
I	Pek. Pembuatan Penampungan Air	
1	Pek. Pondasi	
a	Galian Tanah	m3
b	Pek. Pas. Cerucuk Gelam Dia.10-12 cm	m
c	Pek. Urugan Pasir	m3
d	Pek. Lantai Kerja	m3
e	Pek. Cor Beton	m3
f	Pek. Pembesian	Kg
g	Pek. Bekisting	m2
2	Pek. Sloof 20x30 cm	
a	Pek. Cor Beton	m3
b	Pek. Pembesian	Kg
c	Pek. Bekisting	m2
3	Pek. Kolom 30x30 cm	
a	Pek. Cor Beton	m3

b	Pek. Pembesian	Kg
c	Pek. Bekisting	m2
4	Pek. Balok B1 20x30 cm	
a	Pek. Cor Beton	m3
b	Pek. Pembesian	Kg
c	Pek. Bekisting	m2
5	Pek. Balok B2 15x20 cm	
a	Pek. Cor Beton	m3
b	Pek. Pembesian	Kg
c	Pek. Bekisting	m2
6	Pek. Cor Lantai Dak	
a	Pek. Cor Beton	m3
b	Pek. Pembesian	Kg
c	Pek. Bekisting	m2
7	Pek. Pengecatan dan Bongkaran bekisting	
a	Pek. Pengecatan Bangunan Penampungan Air	m2
b	Pek. Bongkaran Bekisting	m2
8	Pekerjaan Tangga Batu Bata	
a	Pek. Galian Tanah	m3
b	Pek. Urugan Pasir	m3
c	Pek. Lantai Kerja	m3
d	Pek. Pas, Tangga Batu bata	m3
e	Pek. Cor Rabat Beton	m3
f	Pek. Plesteran	m2
g	Pek. Pas. Keramik 40x40	m2
9	Pekerjaan Lantai Bawah	
a	Pek. Timbunan Tanah	m3
b	Pek. Urugan Pasir	m3
c	Pek. Cor Lantai Rabat	m3
d	Pek. Pas. Keramik 40x40	m2
10	Pekerjaan Sanitasi	
a	Pek. Pas. Kran Air	Bh
b	Pemasangan Pipa Inlet PVC AW 1"	m
c	Pemasangan Pipa Outlet PVC AW 3/4"	m'
d	Pengadaan Toren Air 2200 Liter	Unit
e	Pengadaan dan Pasang filter Air (10")	Bh
II	PEKERJAAN SUMUR BOR	
1	Pekerjaan Pengeboran tanah	m'
2	Pekerjaan Pemasangan Pipa Casing Ø 4"	m'
3	Pekerjaan Pembuatan Screen PVC AW Ø 4"	m'
4	Pemasangan Pipa Dorong PVC AW Ø 1"	m'
5	Pengadaan Tali Penahan Pompa	m'

6	Pengadaan Kabel Pompa Submersible	m'
7	Pek. Pengadaan dan Pemasangan Pompa Submersible (1Hp) Lengkap	Unit
8	Lantai Beton Pengunci Ukuran 1mx1mx0,5m	m3
III	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	
1	Pekerjaan Instalasi Listrik Lengkap	Unit
IV	PEKERJAAN PEMBERSIHAN SUMUR	
1	Over Pumping	Ls
2	Water Jetting	Ls
C	PEKERJAAN LAIN LAIN	
1	Pemasangan Prasasti	Unit
2	Pelaporan dan Dokumentasi	Ls
3	As Build Drawing (ABD)	Ls
4	Biaya K3 Konstruksi	Ls