

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

### 1.1. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan yang meliputi pekerjaan Pembuatan Sumur Bor di Desa Tanjung Ning Simpang Kec. Saling Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.

### 1.2. Ruang Lingkup Kontrak

Pekerjaan konstruksi meliputi di tabel berikut ini:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.
01	02	03
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>	
1	Mobilisasi/Demobilisasi	Ls
2	Pemasangan Papan Nama Proyek	Bh
3	Pekerjaan Pengukuran dan Pasangan Bouwplank	Ls
4	Pekerjaan Pembersihan lokasi	Ls
5	Pembuatan Direksi Keet/sewa tempat	Ls
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN SUMUR BOR</b>	
I	Pek. Pembuatan Penampungan Air	
1	Pek. Pondasi	
a	Galian Tanah	m3
b	Pek. Pas. Cerucuk Gelam Dia.10-12 cm	m
c	Pek. Urugan Pasir	m3
d	Pek. Lantai Kerja	m3
e	Pek. Cor Beton	m3
f	Pek. Pembesian	Kg
g	Pek. Bekisting	m2
2	Pek. Sloof 20x30 cm	
a	Pek. Cor Beton	m3
b	Pek. Pembesian	Kg
c	Pek. Bekisting	m2
3	Pek. Kolom 30x30 cm	
a	Pek. Cor Beton	m3

b	Pek. Pembesian	Kg
c	Pek. Bekisting	m2
4	Pek. Balok B1 20x30 cm	
a	Pek. Cor Beton	m3
b	Pek. Pembesian	Kg
c	Pek. Bekisting	m2
5	Pek. Balok B2 15x20 cm	
a	Pek. Cor Beton	m3
b	Pek. Pembesian	Kg
c	Pek. Bekisting	m2
6	Pek. Cor Lantai Dak	
a	Pek. Cor Beton	m3
b	Pek. Pembesian	Kg
c	Pek. Bekisting	m2
7	Pek. Pengecatan dan Bongkaran bekisting	
a	Pek. Pengecatan Bangunan Penampungan Air	m2
b	Pek. Bongkaran Bekisting	m2
8	Pekerjaan Tangga Batu Bata	
a	Pek. Galian Tanah	m3
b	Pek. Urugan Pasir	m3
c	Pek. Lantai Kerja	m3
d	Pek. Pas, Tangga Batu bata	m3
e	Pek. Cor Rabat Beton	m3
f	Pek. Plesteran	m2
g	Pek. Pas. Keramik 40x40	m2
9	Pekerjaan Lantai Bawah	
a	Pek. Timbunan Tanah	m3
b	Pek. Urugan Pasir	m3
c	Pek. Cor Lantai Rabat	m3
d	Pek. Pas. Keramik 40x40	m2
10	Pekerjaan Sanitasi	
a	Pek. Pas. Kran Air	Bh
b	Pemasangan Pipa Inlet PVC AW 1"	m
c	Pemasangan Pipa Outlet PVC AW 3/4"	m'
d	Pengadaan Toren Air 2200 Liter	Unit
e	Pengadaan dan Pasang filter Air (10")	Bh
II	PEKERJAAN SUMUR BOR	
1	Pekerjaan Pengeboran tanah	m'
2	Pekerjaan Pemasangan Pipa Casing Ø 4"	m'
3	Pekerjaan Pembuatan Screen PVC AW Ø 4"	m'
4	Pemasangan Pipa Dorong PVC AW Ø 1"	m'
5	Pengadaan Tali Penahan Pompa	m'

6	Pengadaan Kabel Pompa Submersible	m'
7	Pek. Pengadaan dan Pemasangan Pompa Submersible (1Hp) Lengkap	Unit
8	Lantai Beton Pengunci Ukuran 1mx1mx0,5m	m3
III	<b>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>	
1	Pekerjaan Instalasi Listrik Lengkap	Unit
IV	<b>PEKERJAAN PEMBERSIHAN SUMUR</b>	
1	Over Pumping	Ls
2	Water Jetting	Ls
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN LAIN LAIN</b>	
1	Pemasangan Prasasti	Unit
2	Pelaporan dan Dokumentasi	Ls
3	As Build Drawing (ABD)	Ls
4	Biaya K3 Konstruksi	Ls